




№ п/п	Дом	Подъезд №	Наименование работ	Кол-во	Потребность материала	Стоимость, руб.		Срок выполнения работ	
						Материал	Работа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	240	1-4	Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	1,00	краска ПФ - 115	3 800,00	0,00	май
2		1-4	Заполнение песочниц песком	м³	1,50	Песок	1 500,00	0,00	май
3		1-4	Покраска цоколя, крылец и входов в подвал с частичной шпатлевкой	м²	392,35	Краска фасадная кг. шпатлевка, расходные материалы	12 600,00	19 650,00	июль
4		1-4	Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	м/п	141,00	Эмаль ПФ-115, валик и кисть	9 000,00	24 000,00	июнь
5		1-4	Дорожная разметка на пешеходных переходах	шт.	35,00	Эмаль АК-511	28 800,00	21 000,00	июнь
6		1-4	Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал и парковка (газон)	м²	164,30	Эмаль ПФ-115	9 000,00	16 400,00	июнь
7		1-4	Ремонт брусчатки тротуаров	м²	35,00	Брусчатка, сухая смесь	43 350,00	17 500,00	август-сентябрь
8		1-4	Восстановление стяжки напольного покрытия на переходных балконах	м²	48,00	сухая смесь, наливной пол	13 200,00	28 800,00	август-сентябрь
9		1-4	Уборка кровли от мусора	м²	4,00	мешки	0,00	3 000,00	май
10		1-4	Высотные работы по отштукатуриванию торцов межэтажных плит перекрытия	м/п	300,00	грунтовка, клей для плит	11 500,00	262 500,00	сентябрь
						<b>Всего:</b>	<b>132 750,00</b>	<b>392 850,00</b>	
<b>Система отопления</b>									
11	240		Замена спускников на стояках-15мм	блок-секция	10,00	кран шар. d-15мм	2 400,00	0,00	июнь
12			Промывка системы отопления	блок-секция	4,00		16 000,00	0,00	июнь
13			Испытание на прочность системы отопления с помощью гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией)	блок-секция	4,00		3 200,00	0,00	июнь
14			Ремонт насосной установки ГВС	блок-секция	2,00		80 000,00	0,00	июль
						<b>Всего:</b>	<b>101 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Система горячего водоснабжения</b>									
15	240		Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры	блок-секция	4,00		2 000,00	0,00	в период профилактических работ на котельной СТЕМ М
16			Испытание на прочность системы ГВС с помощью гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией ГРАД)	блок-секция	4,00		3 200,00	0,00	
17			Ремонт насосной установки ГВС	к-т	1,00		1,00	0,00	
18			Оформление паспорта готовности к отопительному сезону				0,00	0,00	август
						<b>Всего:</b>	<b>5 201,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Система канализации</b>									
19	240		Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности	блок-секция	4,00		5 200,00	0,00	сентябрь
20			Замена дренажных насосов	шт.	4,00	насос Вихрь ДН-750	16 800,00	0,00	март-апрель
						<b>Всего:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Электроснабжение							
21	Техническое обслуживание ВРУ (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР)	шт.	1,00		52 000,00	0,00	июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
22	Замена светильников в фойе первых этажей подъездов	шт	20,00	светильник лед армстронг 36вт	27 000,00	0,00	март-апрель
23	Замена замков на этажных щитках	шт.	50,00		15 000,00	0,00	июнь
24	Замена ламповощения в МОП	шт	150,00	лампаS11W/840G23	39 000,00	0,00	постоянно
				Всего:	133 000,00	0,00	
				<b>ИТОГО:</b>	<b>394 551,00</b>	<b>392 850,00</b>	<b>787401,00</b>

Составил : техник - смотритель  Ж.Е.Боровикова

Составил : инженер - энергетик  О.Е.Тихомиров

Согласовал: гл. инженер  Ю.В. Жураковский